



MAUERWERK

HOLZ

STAHLBETON

STAHL

WÄRMEDÄMMUNG

ABBRUCH

GIPSKARTON

BESTAND

ZD 01	ZD 02	ZD 03	ZD 04	FD 01	FD 02	DS 01	BE 01	BE 02
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
1,5 Belag	1,5 Belag	1,5 Belag	1,5 Belag	9,0 Steinbelag inkl. UK	9,0 Holzrost inkl. UK	2,5 Blecheindeckung	1,5 Belag	0,5 Beschichtung
8,0 ZM-Estrich	8,0 ZM-Estrich	5,0 ZM-Estrich	8,0 ZM-Estrich	- Erdreich	1,0 Bitumenabdichtung 2-lagig	8,0 Schalung	8,0 ZM-Estrich	30,0 STB-Fundament geglättet
- PE-Folie	- PE-Folie	- PE-Folie	- PE-Folie	1,0 Bitumenabdichtung 2-lagig	12,0 EPS W25 im Gefälle	8,0 Konterlattung	- PE-Folie	10,0 WD XPS
3,0 TSPD Isover 35/30	3,0 TSPD Isover 35/30	8,0 TSPD Isover 35/30	3,0 TSPD Isover 35/30	12,0 EPS W25	8,0 EPS W25	2,5 Unterdeckbahn	3,0 TSPD Isover 35/35	10,0 Sauberkeitsschicht
17,5 Beschüttung geb.	7,5 Beschüttung geb.	5,0 Beschüttung geb.	17,5 Beschüttung geb.	8,0 EPS W25	- Dampfsperre	2,5 Schalung	7,5 Beschüttung geb.	ev. Rollierung lt. Erf.
20,0 STB-Plattendecke	20,0 STB-Plattendecke	20,0 STB-Plattendecke	20,0 STB-Plattendecke	- Dampfsperre	20,0 STB-Decke	20,0 Konstruktionsholz	0,5 E-KV	
1,5 Innenputz/Spachtelung	1,5 Innenputz/Spachtelung	1,5 Innenputz/Spachtelung	12,0 Wärmedämmung EPS	20,0 STB-Decke im Gefälle 2%	1,5 Innenputz	- dazw. Mineralwolle	30,0 STB-Fundament	
			1,0 Innenputz/Spachtelung	1,5 Innenputz		- Dampfsperre	10,0 WD XPS	
						3,0 Querlattung	10,0 Sauberkeitsschicht	
						- dazw. Mineralwolle	ev. Rollierung lt. Erf.	
						1,25 Gipskartonplatte x2		
AW 01	AW 02	WE 01						
cm	cm	cm						
1,5 Innenputz/Spachtelung	1,5 Innenputz/Spachtelung	1,5 Innenputz/Spachtelung						
20,0 STB-Wand	20,0 STB-Wand	30,0 STB-Wand WU						
- Klebespachtel	- Klebespachtel	- Bitumenanstrich						
20,0 EPS	20,0 WD EPS	10,0 XPS Top 30						
1,5 Silikatputz	0,5 Windbremse	1,0 Noppenmatte						
	4,0 Lattung horizontal							
	4,0 Schalung vertikal							

